

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2023] 1 号

关于祁东县聚友生猪定点屠宰场建设项目环评的 批复

祁东县聚友生猪定点屠宰有限公司：

你公司报来《关于批复祁东县聚友生猪定点屠宰场建设项目环评的请示》和湖南有色金属研究院有限责任公司编制的《祁东县聚友生猪定点屠宰场建设项目环境影响报告表》已收悉。根据专家评审意见，经我局审查，现批复如下：

一、你公司拟总投资450万元，其中环保投资50万元，在祁东县太和堂镇司福新村建设生猪屠宰项目，其占地面积约2700.03m²；主要建设内容为屠宰生产车间、待宰猪圈、办公生活区、相关环保工程以及相关室内外附属工程等（其中：(1)生产车间：占地面积480m²，设刺杀间、刮毛间、解剖和分割间、内脏清洗间等；(2)待宰猪圈：占地面积108m²，设存栏

圈、过磅间、检疫间、候宰圈等；(3)办公生活区：占地面积 264m^2 ，设办公室、食堂、员工生活用房等；配套设1台 0.5t/h 燃成型生物质锅炉进行供热）。项目设计一条生猪屠宰生产线，生产能力为屠宰生猪2万头/年。项目在认真落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施、确保污染物达标排放的情况下从环境保护角度分析，我局同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施。

二、项目在营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期的环境管理工作。在施工过程中，建材运输装卸、堆放等作业产生的扬尘，采取及时洒水，有效控制扬尘，对运输车辆进行冲洗；合理布局高噪声设备，禁止高噪声设备夜间十点至翌日凌晨六点作业；废包装物料等建筑垃圾应尽量回收利用，生活垃圾定期交由当地环卫部门处理处置。

2、加强营运期废气环境管理工作。项目运营期为锅炉废气、屠宰生间恶臭气体和污水处理站恶臭。生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》

(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉的排放限值要求后由15m高排气筒排放；屠宰生间恶臭气体通过及时清理积存的猪粪尿、清洗地面、通风换气以及在喷洒除臭剂来加以控制；污

水处理站恶臭采取加盖封闭，定期喷洒除臭剂，加强污水处理系统周围的绿化等措施。

3、加强营运期废水的环境管理工作。运营期废水主要为屠宰废水、车间地面清洗废水、车辆清洗水和生活污水。屠宰废水、车间地面清洗废水、车辆清洗水和生活污水一并进入厂区东南面建设的污水处理站（采用改良型“A₂O+反硝化除磷工艺”处理项目废水，设计处理规模为50m³/d）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰一级标准限值后排入项目东北面的灌溉小溪，用于周边农作物灌溉。

4、合理布局高噪声设备，选用低噪声设备、减振、隔声措施，再经厂区设置绿化带自然衰减后，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、加强营运期固体废物的环境管理工作。项目营运期主要固废为待宰圈废物、屠宰加工车间废物、污水处理污泥、生活垃圾、废气处理产生的固废等。项目运营期产生的所有固体废物经收集后分类堆存于厂区内的固废暂存间内。其中，待宰间的畜类粪便集中收集外运当地种植户用作有机肥；屠宰废物单独收集后外运至附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处置；病胴体和病变脏器运送至病死畜禽收集点收集后统一送至病死畜禽无害化处理中心处置；污

水处理站污泥、锅炉炉渣和除尘器粉尘外送给当地种植户用作有机肥；生活垃圾分类集中收集送附近生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运至县生活垃圾填埋场安全填埋处置。

三、本项目的总量控制指标为：COD: 0.928t/a、NH₃-N: 0.194t/a；SO₂: 0.1t/a、NO_x: 0.06t/a。

四、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好竣工验收工作。

五、构建项目“三同时”执行情况的监管和日常环境管理工作由祁东生态环境保护综合行政执法大队负责。

2023年3月7日

