

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2023] 10 号

关于祁东县迎宾南路（南山大道—圣云大道）建设项目环评的批复

祁东县兴成建设开发有限公司：

你公司报来《关于批复祁东县迎宾南路（南山大道—圣云大道）建设项目环评的请示》和湖南丰能环境科技有限公司编制的《祁东县迎宾南路（南山大道—圣云大道）建设项目环境影响报告表》已收悉。根据专家评审意见，经我局审查，现批复如下：

一、你公司拟总投资1100万元、环保投资263万元，在湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升村、法华村建设祁东县迎宾南路（南山大道—圣云大道）项目；迎宾南路是衡阳市祁东县的一条南北走向的城市主干路，北起南山大道，南至圣云大道，为联接老城区与新城区的南北向的重要城市主干

路。项目征地面积约67034m²，道路全长1945.868米，设计车速40Km/h，道路宽度40m，双向六车道，标准横断面布置为：2.5米（人行道）+2.5米（非机动车道）+2.0米（绿化带）+11.5米（机动车道）+3米（绿化带）+11.5米（机动车道）+2.0米（绿化带）+2.5米（非机动车道）+2.5米（人行道）=40米。项目在认真落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施、确保污染物达标排放的情况下从环境保护角度分析，我局同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施。

二、项目在营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期的环境管理工作。合理施工组织，严格施工作业，在建设过程中，须做好防护，尤其要加强路基施工区污废水、泥浆的管控。施工作业结束后，要及时清理施工场地，以防施工废料等随雨水进入水体，造成淤塞和水质污染。加强施工期路材料的管理，妥善放置，及时清理，以防对水质造成污染。施工过程中，如路基部分发现保护植物，应采取尽量移栽的保护措施。施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，施工现场出入口及车行道路硬化；施工现场出入口设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面湿法施工；裸露黄土及易起尘物料覆盖；渣土实施密封运输；建筑垃圾必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程

机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品；开挖和回填土方作业面采取喷淋、洒水等有效防尘措施；食堂设置油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)最高允许排放浓度 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 后排放。

2、加强营运期废气环境管理工作。①强化道路两侧绿化带建设；②加强道路管理及路面养护，对路面定期进行洒水、清扫、维护，保持道路良好运营状态减少路面扬尘对环境的影响；加强运输散装物资车辆的管理，特别是运输散体材料的车辆必须加盖篷布；③严格执行汽车排放车检制度，利用抽查等形式对汽车排放状况进行检查，限制尾气排放严重超标车辆上路。

3、加强营运期废水的环境管理工作。①加强对路面日常维护与管理，减少随初期雨水冲刷而进入到路面径流污水中的SS和石油类等污染物量；②完善路面排水设施，加强道路排水沟排水能力设计；③严禁各种泄漏、撒落、超载的车辆上路行驶，防止道路散失货物造成地表水体污染。

4、加强噪声的环境管理工作。加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入，加强路面养护工作；在敏感点路段附近设置限速牌；设置绿化带、安装隔声窗等降噪措施；确保项目沿线环境保护目标能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相关声环境功能区标准要求。

5、加强营运期固体废物的环境管理工作。采用分路段

到责任人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理，对道路沿线附近居民的生活垃圾定期清运、集中处理，严禁随意向道路沿线丢弃，影响道路沿线环境卫生。

三、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好竣工验收工作。

四、构建项目“三同时”执行情况的监管和日常环境管理工作由祁东生态环境保护综合行政执法大队负责。

