

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2023] 12 号

关于永顺灰岩矿年产60万吨砂石骨料加工改扩建项目环评的批复

祁东县永顺建材有限公司：

你公司报来《关于批复永顺灰岩矿年产60万吨砂石骨料加工改扩建项目环评的请示》和深圳市吉新环保科技有限公司编制的《永顺灰岩矿年产60万吨砂石骨料加工改扩建项目环境影响报告表》已收悉。根据专家评审意见，经我局审查，现批复如下：

一、你公司拟总投资1500万元，其中环保投资11.5万元。在位于祁东县石亭子镇长安村与砖塘镇的永安村、担干山村交界处建设永顺灰岩矿年产60万吨砂石骨料加工改扩建项目，占地面积234983.1m²；项目将原定30万吨/a建筑石料破碎生产线更为60万吨/a建筑石料破碎生产线。项目主要工程



开采区、破碎区、成品堆场和生活区等组成。项目在认真落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施、确保污染物达标排放的情况下从环境保护角度分析，我局同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施。

二、项目在营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、项目已建成投产，施工期环境影响已消除。

2、加强营运期废气环境管理工作。①成品堆场三面密闭+顶棚（仅保留进出口），采取软管进行洒水降尘；②破碎加工车间三面密闭+顶棚（仅保留物料和行人进出口）；③加工区物料进料口配备喷淋装置、其余进出、料口均采取喷雾装置和集气罩；集气罩收集后的废气引入布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后经1根高15m的排气筒(DA001)排放；④设置2台雾炮机、2辆洒水车对运输道路及加工区空地地区域进行洒水降尘。

3、加强营运期废水的环境管理工作。运营期废水主要为洗车废水和初期雨水。洗车废水经沉淀后的废水回用于洗车环节；初期雨水经收集沉淀后回用于生产或洒水降尘，不得外排。

4、合理布局高噪声设备，选用低噪声设备、减振、隔声措施，再经厂区设置绿化带自然衰减后，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标



准。

5、加强营运期固体废物的环境管理工作。项目产生表土运至表土堆放场用于覆土绿化，废土石回填采空区；布袋收集粉尘外售给建筑材料公司综合利用；沉淀池泥渣作为闭矿后坑底填料堆存于废土石堆场；废矿物油暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理；生活垃圾垃圾箱收集后委托环卫部门清运。

三、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好竣工验收工作。

四、构建项目“三同时”执行情况的监管和日常环境管理工作由祁东生态环境保护综合行政执法大队负责。

