

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2024] 4 号

关于湖南省鑫汇鑫环保科技有限公司报废汽车拆解再回收项目环评的批复

湖南省鑫汇鑫环保科技有限公司：

你公司《关于申请湖南省鑫汇鑫环保科技有限公司报废汽车拆解再回收项目环评批复的请示》及湖南中晟绿景环保科技有限公司编制的《湖南省鑫汇鑫环保科技有限公司报废汽车拆解再回收项目环境影响报告表》已收悉。根据相关法律法规，结合专家技术审查意见，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在归阳镇归阳工业园兴阳大道南侧消防道内建设湖南省鑫汇鑫环保科技有限公司报废汽车拆解再回收项目，项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，总占地面积为10666.72m²，本项目主要建设内容包括拆解车间1栋（包括动力蓄电池拆卸区）、车辆暂存区、办公室及员工宿舍、固废暂存间和危废暂存间等，项目建成后生产规模为

年拆解报废机动车10000辆。该项目在严格落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境保护角度，我局同意你公司环境影响报告表中所列的项目性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施进行建设。

二、项目在建设及营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期的环境管理工作。在施工过程中，场地平整、建材运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业产生的扬尘，采取及时洒水，有效控制扬尘，建设围挡；合理布局高噪声设备，禁止高噪声设备夜间十点至翌日凌晨六点作业；装修废弃材料、废砂浆、废石料等建筑垃圾应尽量回收利用。

2、加强营运期废气环境管理工作。项目运营期废气主要为汽车拆解切割粉尘、抽取废油液时产生的挥发性有机废气、制冷剂废气、安全气囊引爆产生的粉尘、食堂油烟。抽取废油液时产生的挥发性有机废气采用专用设备对各类废油液、气体进行封闭抽取，抽取后采用封闭罐体进行储存，减少项目非甲烷总烃的排放；制冷剂废气通过使用专用工具回收、密封储存管理、加强车间通风等措施进行控制；拆解粉尘建设封闭式厂房，拆解粉尘于厂房内沉降后无组织排放；切割粉尘配备移动式烟尘净化器进行收集处理后的废气于车间内无组织排放；安全气囊引爆产生的粉尘设置在密闭厂房内；食堂油烟经油烟机机收集达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的要求后至屋顶排放。

3、加强项目营运期废水的污染防治工作。项目主要为生活污水、拖把清洗废水、初期雨水。生活污水经综合楼自带的隔油池+化粪池(TW001)处理达到《污水综合排放标准》(G8978-1996)表4中三级标准后经市政污水管网排入归阳污水处理厂；拖把清洗废水通过管道进入厂区隔油沉淀池(TW002,采用气浮+油水分离器技术)内进行处理达到《污水综合排放标准》(G8978-1996)表4中三级标准后,通过市政污水管网排入归阳污水处理厂；初期雨水需建一个容积为 180m^3 的初期雨水收集池收集后,再由隔油沉淀池(TW002,采用气浮+油水分离器技术)处理达到《污水综合排放标准》(G8978-1996)表4中三级标准后经市政污水管网排入归阳污水处理厂。

4、加强噪声的环境管理工作。运营期噪声源主要为调配釜、转料泵等设备运转时产生的噪声,合理布局高噪声设备,采用低噪声设备、基础减振等降噪措施后,通过距离衰减,项目各场界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、加强固体废物环境管理工作。项目营运期固体废物主要为一般工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废弃物分为可回收固体废弃物和不可利用固体废弃物,可回收固体废弃物通过分别贮存后作为产品外售,不可利用固体废弃物通过收集后交环卫部门处理；危险废物经危废暂存间暂存后,委托有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门

处理。

三、本项目的总量控制指标为：COD:0.26t/a、
NH₃-N: .07t/a。

四、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定及时开展“三同时”自主验收。

五、项目建设及营运期间的环境监督管理工作由祁东生态环境保护监察执法大队负责。



抄送：祁东生态环境保护综合行政执法大队