

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2024] 5 号

关于祁东县生活垃圾转运站建设项目环评的批复

祁东县环境卫生所：

你公司《关于申请祁东县生活垃圾转运站建设项目环评批复的请示》及湖南中晟绿景环保科技有限公司编制的《祁东县生活垃圾转运站建设项目环境影响报告表》已收悉。根据相关法律法规，结合专家技术审查意见，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在祁东县白鹤街道砖冲、祖湾居委会娄衡高速祁东连接线以南建设生活垃圾转运站项目，项目总投资5609.74万元，其中环保投资150万元，总占地面积为7957.26m²，总建筑面积2208.56m²，建设规模为日压缩转运生活垃圾300吨，主要建设内容为转运车间、地磅房、污水收集池、进出场道路及其他公用设施等。该项目在严格落实

环境影响报告表所提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境保护角度，我局同意你公司环境影响报告表中所列的项目性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施进行建设。

二、项目在建设及营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期的环境管理工作。在施工过程中，场地平整、建材运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业产生的扬尘，采取及时洒水，有效控制扬尘，建设围挡；合理布局高噪声设备，禁止高噪声设备夜间十点至翌日凌晨六点作业；装修废弃材料、废砂浆、废石料等建筑垃圾应尽量回收利用。

2、加强营运期废气环境管理工作。项目运营期废气主要为垃圾卸料、压缩过程中产生的废气；洗车时散发的废气、污水收集池废气、运输过程废气。垃圾卸料、压缩过程中产生的废气在转运车间 1#及转运车间 2#的卸料平台卸料口为三面围墙、一面快速卷帘门的封闭空间，卸料开启喷淋降尘子系统，废气经重力沉降室沉降再经负压抽风除尘除臭系统采用“化学洗涤+生物净化+活性炭吸附”组合处理工艺处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表 2 中有组织排放标准后，通过 2 根 15m 排气筒（DA001、DA002）排放，未收集粉尘经植物液喷淋除臭降尘系统进一步处理后无组织排放；洗车时散发的废气、污水收集池废气、运输过程废气通过将污水收集池收集的废水每天外运、转运车为密

封式，密封污水收集池、喷洒植物液除臭剂和加强厂区绿化吸收等措施达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值后无组织排放。

3、加强项目运营期废水的污染防治工作。项目主要为生活污水、生产废水、初期雨水。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不得外排；生产废水（垃圾压滤液、转运车间设备冲洗废水、洗车区冲洗废水、厂区道路及地面冲洗废水、碱液喷淋塔废水、喷淋除臭系统废水）经污水收集池收集采用吸污车转运至祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值再通过专管排入市政污水管网进入祁东县渔陂污水处理厂处理；初期雨水经雨水池收集后采用吸污车转运至祁东县渔陂污水处理厂处理。

4、加强噪声的环境管理工作。运营期噪声源主要为压缩机械、水泵、风机噪声等设备运转时产生的噪声，合理布局高噪声设备，采用低噪声设备、基础减振等降噪措施后，通过距离衰减，项目各场界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、加强固体废物环境管理工作。项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废气喷淋沉渣、废滤膜、废机油、废机油

桶、含油抹布、废液压油、废活性炭。生活垃圾、废气喷淋沉渣和废滤膜与收集的生活垃圾一起压缩后外运处理；废机油、废机油桶、含油抹布、废液压油、废活性炭经危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理。

三、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定及时开展“三同时”自主验收。

四、项目建设及营运期间的环境监督管理工作由祁东生态环境保护监察执法大队负责。



抄送：祁东生态环境保护综合行政执法大队