

衡阳市生态环境局文件

祁环评[2024] 9 号

关于祁东县玉泉加油站项目环评的批复

中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司：

你公司《关于申请祁东县玉泉加油站项目环评批复的请示》及湖南中晟绿景环保科技有限公司编制的《祁东县玉泉加油站项目环境影响报告表》已收悉。根据相关法律法规，结合专家技术审查意见，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米建设祁东县玉泉加油站项目，项目总投资360万元，其中环保投资20万元，总占地面积为3046m²，总建筑面积662.58m²，项目规模为二级加油站，4台四枪加油机。主要建设内容为：站房、加油罩棚、罐区油罐4个（1个30m³0#柴油罐、1个30m³92#汽油罐、1个30m³95#汽油罐、1个30m³98#

汽油罐），油罐总容积为105m³，充电桩及配套停车位5个及相关附属设施；配套建设：消防设施、强弱电系统、给排水系统、道路硬化、绿化、环保设施等；项目建成后，年销售汽油1200吨、柴油800吨。该项目在严格落实环境影响报告表所提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境保护角度，我局同意你公司环境影响报告表中所列的项目性质、规模、地点、生态保护和污染防治措施进行建设。

二、项目在建设及营运过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强施工期的环境管理工作。在施工过程中，场地平整、建材运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业产生的扬尘，采取及时洒水，有效控制扬尘，建设围挡；合理布局高噪声设备，禁止高噪声设备夜间十点至翌日凌晨六点作业；装修废弃材料、废砂浆、废石料等建筑垃圾应尽量回收利用。

2、加强营运期废气环境管理工作。项目运营期废气主要为卸油、加油、储油等过程挥发到大气环境中的油气（非甲烷总烃）及备用柴油发电机废气以及食堂油烟。油气采取三次油气回收装置，对卸油、储油和加油三个工序进行油气回收；备用柴油发电机废气经收集后通过发电机配套排气筒引出发电机房后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放；食堂油烟采用家用抽油烟

机抽吸后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的要求后至屋顶排放；加油站内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的要求。

3、加强营运期废水的环境管理工作。项目主要为生活污水、拖把清洗废水。场地清洗废水经隔油沉淀池（TW001，5m³）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不得外排；生活污水经隔油池 TW002+化粪池 TW003 处理后用作农肥。

4、加强噪声的环境管理工作。运营期噪声采用低噪声设备、加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声；加油车辆严禁鸣笛，减速慢行，加油时熄火，平稳启动等，项目东、南厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区标准；西、北厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准。

5、加强固体废物环境管理工作。项目营运期固体废物主要为一般工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾。清罐油泥由清罐公司带走处置，不在站内暂存；废含油抹布或手套、隔油沉淀池浮油、隔油沉淀池污泥、废吸油砂、废吸油棉、废活性炭：暂存于危废暂存柜（1m³），交有资质的单位进行处理；废加油机滤芯由专业回收单位将废加油机滤芯带走；

生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

三、项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定及时开展“三同时”自主验收。

四、项目建设及营运期间的环境监督管理工作由祁东生态环境保护监察执法大队负责。



抄送：祁东生态环境保护综合行政执法大队